



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06A/PV2 – TB

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: UBND huyện Nhon Trạch
Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
UBND xã Long Tân
UBND xã Phú Hội

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:



- Tên hạng mục công trình xây dựng:** Đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật
Thuộc dự án: Khu dân cư theo quy hoạch xã Long Tân và xã Phú Hội.
- Địa điểm xây dựng:** xã Long Tân và xã Phú Hội huyện Nhon Trạch
- Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2
01 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Hà Nội
- Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:**
Hồ Chí Kiệt điện thoại: 0908569090
- Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng** (nêu quy mô, các thông số kỹ thuật chủ yếu và công năng sử dụng của các hạng mục công trình, công trình xây dựng).
 - **Công trình giao thông:** cấp III , vận tốc khống chế 30 – 40 km/h, cấp trọng tải trục xe 10 tấn, kết cấu mặt đường Eyc>120Mpa trải cán nhựa bê tông nóng 6cm, mặt đường 7m, vỉa hè 3,5 – 5 m.
 - **Công trình hạ tầng kỹ thuật:** cấp III
 - * San nền: cao độ san nền 7 -3 m dốc chính từ phía Nam về phía Tây Bắc, độ dốc trung bình 0,3% - 1 %. Độ chặt san nền K.0,9 đất san lấp cấp 3.
 - * Cấp nước: Từ tuyến chính đường ống HDPE D200, sử dụng ống HDPE D160-D110, bố trí trụ PCCC từ 120 – 150m cho mỗi trụ. Mạng lưới cấp nước dạng mạch vòng kết hợp nhánh cụt.

* Thoát nước mưa: Hướng chính từ phía Nam thấp dần về phía Tây Bắc và Đông Bắc, sử dụng ống cống BTCT D600 - D1500 thoát ra rạch Nhum chảy vào sông Vàm Môn. Hồ ga có khoảng cách 25 – 35m xây bằng BTCT.

* Thoát nước thải, bể xử lý nước thải: được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa, thu gom bằng tuyến cống kín BTCT D300- D400 về phía Bắc vào bể xử lý nước thải công suất 390m³/ngày đêm. Hồ ga nước thải xây bằng BTCT khoảng cách 20 – 25m/hồ ga

* Cấp điện, chiếu sáng: lấy từ tuyến 22kV, thuộc trạm 110/220kV Long Thành. Xây dựng lắp đặt 4 trạm biến áp 3 pha 400 -560 kVA dựng trạm kios compact . Toàn bộ lưới điện hạ thế đi ngầm trên vỉa hè. Đèn chiếu sáng sử dụng bóng Led trụ thép mạ kẽm 7m khoảng cách 25-35m/trụ

* Cây xanh, vỉa hè : vỉa hè lát gạch Terrazo 40x40x3cm bó vỉa hè bê tông mác 250. Cây xanh trồng dọc trên vỉa hè khoảng cách 8 -15m, trồng giữa 2 lô nhà. Sử dụng cây Lim xẹt, Bằng lăng tím, Giáng hương... cây mới đưa vào trồng có chiều cao tối thiểu 3m đường kính tại chiều cao tối thiểu 6cm.

- **Trạm biến áp:** cấp IV\

6. **Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):** (tổng thầu, các nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án).

- Nhà thầu lập bản vẽ thiết kế thi công: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng KHÁNH TUỜNG

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ BẢO PHÚC LONG

- Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIỆT KIẾN MINH

7. **Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).**

- Ngày khởi công: 26/01/2021

- Ngày hoàn thành: 30/06/2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Hân

